



注記

1. < * > は納入運搬時の最大寸法です。

2. 煙室部にタンバを取り付けています。煙突条件により燃焼適正化のため試運転時に調整の必要な場合があります。

3. 吊り具は上面点検口を開けた内部にあります。クレーン移動は吊具の固定を確かめてから作業してください。

4. 配管セット (標準付属品) は、現地施工となります。

SBM-100 (水道直結仕様)	日付	2018.7.30	製図	小林
	尺度	1/20	担当	小林
図面名 外形寸法図	図法	第三角法	校閲	阿
	図番	467184B		

ネポン株式会社